



**COMUNE DI BISCEGLIE**

Provincia di Barletta - Andria - Trani

**RIPARTIZIONE TECNICA**

# Progetto di ampliamento area cimiteriale in variante al PRGC

**STUDIO DI FATTIBILITA'**

**CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA**

**PROGETTISTI**

GEOM. BARTOLO DI PIERRO  
ARCH. GRAZIA DI PINTO  
ARCH. LUCA MONTRONE

**SCALA:**

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

ARCH. GIACOMO LOSAPIO - UTC

**DATA**

AGOSTO 2021

**TAVOLA**

**7**

N.	DESCRIZIONE LAVORAZIONE	IMPORTO
1	Esecuzione di scavo e realizzazione della fondazione in c.a. del nuovo muro perimetrale.	€ 8 000,00
2	Demolizione parziale muri esistenti, fresatura asfalti e scavo per eliminazione sottofondo stradale (area parcheggio inclusa nell'ampliamento)	€ 6 000,00
3	Realizzazione di muratura in blocchi di cls prefabbricato con pilastri in c.a. interposti ad interasse pari a metri 5,00. Innalzamento del muro in tufo esistente per ulteriore 1,50 m circa, sino al raggiungimento dell'altezza complessiva di 2,50 m, come le altre murature perimetrali.	€ 15 000,00
4	Realizzazione di intonaci, tinteggiatura e fornitura e posa in opera di copertina in pietra avente spessore cm 2 (su muratura nuova e muri esistenti)	€ 18 000,00
5	Fornitura e posa in opera di n. 2 cancelli in ferro	€ 6 000,00
6	Pulizia intera area e sagomatura del terreno	€ 25 000,00
7	Trasporto e conferimento a discarica del materiale da demolizione e di altro materiale similare presente nell'area.	€ 5 000,00
8	Realizzazione di vialetti in misto granulare stabilizzato da eseguirsi previa apposizione di sottostante strato di tessuto non tessuto	€ 12 000,00
9	Traslazione e ricollocazione di n. 5/6 salme in loculi comunali	€ 5 000,00
1	Demolizione in breccia di muratura in c.a. e demolizione solette piene per mettere in collegamento con la zona di ampliamento.	€ 2 500,00
11	Realizzazione di telaio in c.a. per supporto alle strutture interessate dalle demolizioni di cui al punto 8, comprese le opere di finitura (intonaci, tinteggiature e nuove pavimentazioni)	€ 7 500,00
12	Estensione rete idrico-fognante e fornitura e posa in opera di n. 4 fontane in c.a.	€ 20 000,00
13	Estensione dell'impianto di diffusione sonora con installazione di n. 2 altoparlanti da collegare alla rete esistente	€ 5 000,00
TOTALE		€ 135 000,00